

Kläranlage Fürstenfeldbruck

Ertüchtigung der Biologie



Leistungsbeschreibung

Austausch der Drehkolbengebläse in der Gebläsestation.

Lieferumfang

- Demontage der vorhandenen Drehkolbengebläse, Regulierverschiebern, Krananlage, Rohrleitungen und Formstücke samt Wärmedämmung,
- Lieferung und Montage von vier Schraubengebläsen zur Versorgung der Becken mit Druckluft mit einer maximalen Fördermenge von je 3.700 m³/h,
- Lieferung und Montage der Rohrleitungen und Formstücke DN 250 bis DN 400 in Edelstahl 1.4301,
- Lieferung und Montage von Absperrklappen DN 250 bis DN 400,
- Lieferung und Montage der Wärmedämmung für die Rohrleitungen, Formstücke und Absperrklappen,
- Lieferung und Montage eines Luftkanals mit Taschenfilter – Wand zur Be- und Entlüftung des Gebläseraumes,
- Erstellung der Werk- und Montageplanung, Projektleitung, Koordination unserer Nachunternehmer, Montageüberwachung, Erstellung und Übergabe der Anlagendokumentation, Funktionstests, Inbetriebnahme sowie Einweisung des Betriebspersonals.

Kunde

Stadt Fürstenfeldbruck
Hauptstraße 31
82256 Fürstenfeldbruck

Ansprechpartner

Herr Hentschke
T +49 8141 404189-0

Planungsbüro

Dr.-Ing. Steinle GmbH
83629 Weyarn

Fertigstellung

2017
