

Leinzell Neubau RÜB 529

Maschinentechnische Ausrüstung



Leistungsbeschreibung

Maschinentechnische Ausrüstung für das Regenüberlaufbecken.

Lieferumfang

- Lieferung und Montage von zwei Abwasser-Tauchmotorpumpen mit einer Fördermenge von je 16 l/s,
- Lieferung und Montage von zwei Tauchmotorrührwerken zur Reinigung des Beckens,
- Lieferung und Montage eines selbstregulierenden Klärüberlaufs sowie einer Klappe zur Rückstausicherung der Entlastungsbauwerke,
- Lieferung und Montage von Plattenschiebern, Rückstauklappen und Pass- / Ausbaustücke bis DN 300 sowie eines Rinnenschütz aus Edelstahl 1000 x 1000 mm,
- Lieferung eines Seitenkanalverdichters (max. 190 Nm³/h) mit Schallschutzhaube zur Belüftung des Geröllfanges,
- Fertigung, Lieferung und Montage der Rohrleitungen und Formstücke bis DN 300 in Edelstahl 1.4571 und HDPE,
- Lieferung und Montage diverser Tauchwände, Einstiegleitern, Geländer, Schacht- und Gitterrostabdeckungen,
- Erstellung der Werk- und Montageplanung, Projektleitung, Koordination unserer Nachunternehmer, Montageüberwachung, Erstellung und Übergabe der Anlagendokumentation, Funktionstests, Inbetriebnahme sowie Einweisung des Betriebspersonals.

Kunde

Gemeinde Leinzell
Mulfinger Straße 2
73575 Leinzell

Ansprechpartner

Herr Pfisterer
T +49 7175 1479

Planungsbüro

LK&P Ingenieure GbR
73557 Mutlangen

Fertigstellung

2018