

Klärwerk Stuttgart-Plieningen

Klärtechnische Ausrüstung



Leistungsbeschreibung

Demontage des vorhandenen Gasspeichers und klärtechnische Ausrüstung des neuen Niederdruck-Trockengasspeichers.

Lieferumfang

- Rückbau der bestehenden Anlagentechnik und Demontage des bestehenden Gasspeichers,
- Lieferung und Montage des neuen Niederdruck-Trockengasspeichers mit einem Volumen von 1.000 m³,
- Lieferung und Montage der neuen Keramik- und Kiesfilter zur Gasvorreinigung mit einem Gasdurchsatz vom max. 250 Nm³/h,
- Umsetzen der vorhandenen Gasfackel und Installation einer Ultraschall-Durchflussmessung,
- Lieferung und Montage des Kondensat-Sammelbehälters, der Kondensatableitung und der Kellerentwässerungspumpen,
- Fertigung, Lieferung und Montage der Rohrleitungen und Formstücke in Edelstahl 1.4571 bis DN 400,
- Erstellung der Werk- und Montageplanung, Projektleitung, Koordination unserer Nachunternehmer, Montageüberwachung, Erstellung und Übergabe der Anlagendokumentation, Funktionstests, Inbetriebnahme sowie Einweisung des Betriebspersonals,
- Wartung der Anlagenteile für die Dauer der Gewährleistung.

Kunde

LHS Stuttgart Stadtentwässerung
Hohe Straße 25
70176 Stuttgart

Ansprechpartner

Herr Schlixbier
T +49 711 216 - 8422

Planungsbüro

Obermayer Planen + Beraten GmbH
89231 Neu-Ulm

Fertigstellung

2019